7.1 Bâtiment B : Détail des quantitatifs de l'ensemble des lots

N°	Type de fiche	Lot	Nom	Fiche	N° Fiche	Quantité	Unité	Durée de vie (an)	Impact CO2 dyn. kgCO2/unité (50ans)	Impact CO2 total dyn. kgCO2/m²Sref (50ans)
92	DED	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.2-R-CFO – Fourreaux D_100mm	Gaines et fourreaux en PVC [DN=100mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31677	599	ml	50	25,4	2,0
93	DED	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.3-R-CFO – Fourreaux D_100mm	Gaines et fourreaux en PVC [DN entre 100 et 200mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31775	246	ml	50	50,7	1,6
94	DED	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.4-R-CFA – Fourreaux D_100mm	Gaines et fourreaux en PVC [DN=100mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31677	249	ml	50	25,4	0,8
95	DED	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.5-R-ECL – Fourreaux D_100mm	Gaines et fourreaux en PVC [DN=100mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31677	290	ml	50	25,4	1,0
96	DED	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.6-R-Eau – Réseaux PEHD	Réseaux d'adduction d'eau en polyéthylène [Diam. Ext. = 100 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31990	165	ml	50	9,5	0,2
97	Déclaration collective	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.7-R-EU – Réseaux PEHD	Canalisations PVC destinées à un réseau complet d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes incluant la collecte, la ventilation et l'évacuation	33815	147	m	100	2,8	0,1
98	Déclaration collective	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.8-R-EP – Reseaux _	Canalisation d'assainissement pluvial en PVC enterrée, diamètre du collecteur 315 mm CR8 hors creusement et comblement des tranchées	34004	234	m	100	12,6	0,4
99	Déclaration collective	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.11-R-Regard de visite en béton	Regard de visite en béton	26924	81	unité	100	258,5	2,7
100	Déclaration collective	1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public)	LOT01-1.12-R-Réseaux – Accessoires	Regard de visite en béton	26924	35	unité	100	258,5	1,2
101	DED	1.2 Stockage	LOT01-2.1-R-Bassin de rétention (PP)	Bassin de stockage EP polypropylène - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31546	152	m³	50	258,9	5,1
103	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-3.6-R-Voirie – Geotextile	Géotextile en polypropylène (300g/m²) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31398	405	m²	50	1,4	0,1
104	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-3.7-R-Voirie – Grave	Gravier pour voirie - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31950	14	m³	50	27,0	0,0
105	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-3.8-R-Voirie – Enrobé	Enrobé bitumineux pour voirie [ép. 6 cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	29533	332	m²	13	63,0	2,7
106	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-3.9-R-Voirie – Béton désactivé	Béton désactivé [A4=0-100 km] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28022	33	m²	20	1733,8	7,4
107	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-3.10-R-Voirie – Béton	Dalles de voirie et revêtements extérieurs en béton préfabriqué [ép. = 5 cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	13300	385	m²	50	34,5	1,7
108	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-3.11-R-Voirie – Bordure et caniveau	Bordure et caniveau en béton préfabriqué - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28119	217	m	50	88,2	2,5
110	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-4.1-R-Geotextile	Géotextile en polypropylène (300g/m²) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31398	520	m²	50	1,4	0,1
111	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-4.2-R-Grave	Gravier tout venant - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	32141	520	m²	50	27,0	1,8
112	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-4.3-R-Dalle sur plots	Dalle en béton sur plots [ep. 5 cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	30129	520	m²	50	43,5	2,9
231	DED	1.3 Aires de stationnement extérieures	LOT01-4.3-R-Dalle sur plots 1	Plot de support de terrasse - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	30394	520	m²	50	4,5	0,3
230	DED	12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur	LOT12-2-R-Elément d'ascenseur	Eléments d'ascenseur électrique dépendants du nombre d'étages (câbles, guides et portes palières) [charge max. = 630kg] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28652	37	étage	25	3169,8	15,2
229	DED	12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur	LOT12-1-R-Ascenseur	Eléments d'ascenseur électrique indépendants du nombre d'étages (cabine et autres) [charge max. = 630kg] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28651	5	unité	25	29630,5	19,2
123	Déclaration collective	2.1 Fondations	LOT02-2.0-R-Cuvette ascenseur	Béton armé pour dalle, C25/30 XC1/XC2 CEM II/A	22908	23	m³	100	271,2	0,8
124	Déclaration collective	2.1 Fondations	LOT02-3.0-R-FONDATION 0 – Murs de soutènement en béton	MUR DE SOUTENEMENT EN BETON ARME D'EPAISSEUR 0,25m	11112	2 007	m²	100	68,2	17,7
125	Déclaration collective	2.1 Fondations	LOT02-3.1-R-FONDATION 0 – Gros béton	Gros béton C20/25 X0 CEM II/A	9194	76	m³	100	162,8	1,6
128	Déclaration collective	2.1 Fondations	LOT02-5.1-R-Pieux (préciser quantité de béton en m³ (ou profondeur et diametre)	Béton armé pour pieux, C25/30 XC1/XC2, CEM II/A	11070	677	m³	100	226,1	19,8
129	Déclaration collective	2.1 Fondations	LOT02-5.2-R-Tete de pieux – béton de propreté	Béton de propreté	12465	2	m³	100	140,9	0,0
130	Déclaration collective	2.1 Fondations	LOT02-5.3-R-Tete de pieux – béton	Béton armé pour pieux, C25/30 XC1/XC2, CEM II/A	11070	57	m³	100	226,1	1,7
131	Déclaration collective	2.1 Fondations	LOT02-5.4-R-Longrines – Béton de propreté	Béton de propreté	12465	28	m³	100	140,9	0,5
132	Déclaration collective	2.1 Fondations	LOT02-5.5-R-Longrines – Béton	Béton armé pour semelle filante ou longrine, C25/30 XC1/XC2, CEM II/A	11024	273	m³	100	270,9	9,6
122	Déclaration collective	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.10-R-Rampe Parking	Béton armé pour dalle, C25/30 XC1/XC2 CEM II/A	22908	46	m³	100	271,2	1,6
114	Déclaration collective	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.2-R-Mur « extérieur » 20cm	MUR D'INFRASTRUCTURE EN BETON ARME D'EPAISSEUR 0,20m	11113	2 520	m²	100	54,5	17,8
115	Déclaration collective	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.3-R-Voile intérieur	Béton armé pour mur intérieur C 20/25 XC1 CEM II/A	18617	366	m²	100	212,2	10,0
116	Déclaration collective	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.4-R-Poteaux	Béton armé pour poteau intérieur, C25/30 XC1/XC2 CEM IIA	12512	39	m²	100	307,5	1,6
117	Déclaration collective	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.5-R-Poutre	Béton armé pour poutre intérieure C25/30 XC1/XC2 CEM II/A	24466	326	m²	100	374,1	15,8
118	Déclaration collective	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.6-R-Dalle	Béton armé pour dalle, C25/30 XC1/XC2 CEM II/A	22908	720	m²	100	271,2	25,3
119	Déclaration collective	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.7-R-Fond de forme en grave	FDES couche de forme en grave naturelle sous habitation à usage collectif - grave de roches meubles	28701	720	m²	100	6,1	0,6
120	Déclaration collective	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.8-R-Escalier	Escalier droit en béton	26919	17	m	100	342,7	0,8
121	DED	2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking...)	LOT02-1.9-R-Cuvelage (Mortier d'imperméabilisation)	Mortiers d'imperméabilisation - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	32029	3 893	m²	50	12,1	6,1
242	Déclaration collective	3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons	Surplus Dalle sur commerce 3cm	Béton armé pour dalle, C25/30 XC1/XC2 CEM II/A	22908	8	m²	100	271,2	0,3
9	Déclaration collective	3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons	Béton lourd (3) - H1. Terrasse inter	Dalle pleine ep. 20 cm Béton Impact réduit CEM III/A C 25/30 XC1	32753	742	m²	100	40,4	3,9
42	Déclaration collective	3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons	Béton lourd (2) - Plancher inter courant_PVC	Dalle pleine ep. 20 cm Béton Impact réduit CEM III/A C 25/30 XC1	32753	7 074	m²	100	40,4	37,0
45	Déclaration collective	3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons	Béton lourd (0) - H3-RDC-PLC bas ss sol	Dalle pleine ep. 20 cm Béton Impact réduit CEM III/A C 25/30 XC1	32753	1 365	m²	100	40,4	7,1
49	Déclaration collective	3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons	Béton lourd (1) - H3-1-R+-PLC bas sur LNC&Ext_PVC	Dalle pleine ep. 20 cm Béton Impact réduit CEM III/A C 25/30 XC1	32753	502	m²	100	40,4	2,6
60	Déclaration collective	3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons	Béton lourd (3) - H4-Terrasse inacc	Dalle pleine ep. 20 cm Béton Impact réduit CEM III/A C 25/30 XC1	32753	679	m²	100	40,4	3,6
134	Externe/configurateur	3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons	LOT03-3-A-Balcon	Balcon_0.20_CEMIII A_XF1_50kg	1671869060	635	m²	100	39,5	3,2
135	Déclaration collective	3.2 Eléments horizontaux - Poutres	LOT03-4-R-Poutres	Béton armé pour poutre intérieure C25/30 XC1/XC2 CEM II/A	24466	60	m³	100	374,1	2,9
2	Déclaration collective	3.3 Eléments verticaux - Façades	Béton lourd (1) - V1. Mur Façade	Mur en béton extérieur d'épaisseur 0.16 m, C25/30 XC4 / XF1 CEM II/A	12456	3 014	m²	100	43,5	17,0
65	Déclaration collective	3.3 Eléments verticaux - Façades	Béton lourd (2) - V0.3_Refend beton JD	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.20 m, C20/25 XC1 CEM II/A	18614	453	m²	100	43,0	2,5
79	Déclaration collective	3.3 Eléments verticaux - Façades	Béton lourd (2) - V0.3_Refend beton_JD_SDB	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.20 m, C20/25 XC1 CEM II/A	18614	163	m²	100	43,0	0,9
136	Déclaration collective	3.3 Eléments verticaux - Façades	LOT03-7-R-Acrotère	Mur en béton extérieur d'épaisseur 0.16 m, C25/30 XC4 / XF1 CEM II/A	12456	200	m²	100	43,5	1,1
137	Déclaration collective	3.3 Eléments verticaux - Façades	LOT03-11-R-Façades Maçonnerie classique	Bloc en béton (pose à joints minces)	26902	530	m²	100	10,8	0,7
12	Déclaration collective	3.4 Eléments verticaux - Refends	Béton lourd (0) - V3-4. MurAsc-Gaine	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.20 m, C20/25 XC1 CEM II/A	18614	693	m²	100	43,0	3,9
18	Déclaration collective	3.4 Eléments verticaux - Refends	Béton lourd (2) - V2. Mur LNC	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.20 m, C20/25 XC1 CEM II/A	18614	218	m²	100	43,0	1,2
54	Déclaration collective	3.4 Eléments verticaux - Refends	Béton lourd (2) - V0.3_Refend beton_20	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.20 m, C20/25 XC1 CEM II/A	18614	3 571	m²	100	43,0	19,8
66	Déclaration collective	3.4 Eléments verticaux - Refends	Béton lourd (3) - V0.3_Refend beton JD	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.20 m, C20/25 XC1 CEM II/A	18614	453	m²	100	43,0	2,5
75	Déclaration collective	3.4 Eléments verticaux - Refends	Béton lourd (2) - V0.3_Refend beton_SDB	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.20 m, C20/25 XC1 CEM II/A	18614	717	m²	100	43,0	4,0
80	Déclaration collective	3.4 Eléments verticaux - Refends	Béton lourd (3) - V0.3_Refend beton_JD_SDB	Refend, Voile ou Mur intérieur en béton armé d'épaisseur 0.20 m, C20/25 XC1 CEM II/A	18614	163	m²	100	43,0	0,9
138	Déclaration collective	3.5 Eléments verticaux - Poteaux	LOT03-13-R-Poteaux	Béton armé pour poteau intérieur, C25/30 XC1/XC2 CEM IIA	12512	16	m³	100	307,5	0,6
233	Déclaration individuelle	3.6 Escaliers et rampes	Escalier LC	Escaliers en bois (hêtre ou hévéa) - MAUGES ESCALIERS	33544	11	m	50	18,3	0,0
139	Déclaration collective	3.6 Escaliers et rampes	LOT03-14-M-Escalier	Escalier hélicoïdal en béton	26918	117	m	100	164,2	2,5
140	Déclaration individuelle	3.7 Eléments d'isolation	LOT03-16-P-Rupteur	RUPTEURS THERMIQUES RUTHERMA® DF ET DF-VM	24303	1 230	m	100	14,3	2,3
141	Déclaration collective	3.8 Maçonneries diverses	LOT03-21-R-Couvertine en béton	Dalle pleine en béton d'épaisseur 0.20 m, C25/30 XC1 CEM II/A-	12454	117	m³	100	51,7	0,8
245	DED	4.1 Toitures terrasses	LOT04-1.5-M-Toit Terrasse substrat pour végétalisation (Jardin Co + R+7)	Substrat pour toiture végétalisée extensive [ep: 5 cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31649	475	m²	40	12,0	0,7
246	DED	4.1 Toitures terrasses	LOT04-1.6-M-Toit Terrasse couche drainante pour végétalisation (Jardin Co + R+7)	Couche drainante en polystyrène expansé [ép.25 mm à 40mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31847	475	m²	50	5,9	0,4
232	Déclaration collective	4.1 Toitures terrasses	LOT04-1.10-A-Toit et Balcons_Dalle sur plot 1	Dalle de toiture-terrasse en béton d'épaisseur 5 cm (pose sur plots)	29321	1 050	m²	50	21,4	2,9
6	Déclaration collective	4.1 Toitures terrasses	Toit terrasse - Etanchéité Bicouche (0) - H1. Terrasse inter	Revêtement d'étanchéité à base d'asphalte - Complexe bicouche mixte pour toitures-terrasses	30037	742	m²	60	13,5	1,3
7	Déclaration individuelle	4.1 Toitures terrasses	Efigreen DUO de la société Efisol ou eq. (1) - H1. Terrasse inter	Panneau d'isolation en mousse rigide de polyuréthane EFIGREEN DUO+® 80 mm d'épaisseur, R= 3,60 m².K/W (hors accessoires de pose)	32234	742	m²	50	8,3	0,8
8	DED	4.1 Toitures terrasses	Toit terrasse - Pare vapeur (2) - H1. Terrasse inter	Pare-vapeur bitume polymère pour toiture - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31545	742	m²	30	14,6	1,4
57	Déclaration collective	4.1 Toitures terrasses	Toit terrasse - Etanchéité Bicouche (0) - H4-Terrasse inacc	Revêtement d'étanchéité à base d'asphalte - Complexe bicouche mixte pour toitures-terrasses	30037	679	m²	30	20,6	1,8
58	Déclaration individuelle	4.1 Toitures terrasses	Efigreen DUO de la société Efisol ou eq. (1) - H4-Terrasse inacc	Panneau d'isolation en mousse rigide de polyuréthane EFIGREEN DUO+® 120 mm d'épaisseur, R= 5,45 m².K/W (hors accessoires de pose)	32231	679	m²	50	12,4	1,1
59	DED	4.1 Toitures terrasses	Toit terrasse - Pare vapeur (2) - H4-Terrasse inacc	Pare-vapeur bitume polymère pour toiture - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31545	679	m²	30	14,6	1,3
143	DED	4.1 Toitures terrasses	LOT04-1.5-A-Toit Terrasse substrat pour végétalisation (Jardin)	Substrat pour toiture végétalisée extensive [ep: 5 cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31649	202	m²	40	12,0	0,3
144	DED	4.1 Toitures terrasses	LOT04-1.6-A-Toit Terrasse couche drainante pour végétalisation (Jardin)	Couche drainante en polystyrène expansé [ép.25 mm à 40mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31847	202	m²	50	5,9	0,2
145	DED	4.1 Toitures terrasses	LOT04-1.7-M-Toit Terrasse Gravier (préciser épaisseur)	Gravier pour toiture - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31935	81	m²	50	27,0	0,3
146	Déclaration collective	4.1 Toitures terrasses	LOT04-1.8-M-Balcons_Etanchéité (Bicouche Bitume)	Revêtement d'étanchéité à base d'asphalte - Complexe bicouche mixte pour toitures-terrasses	30037	635	m²	30	20,6	1,7
147	DED	4.1 Toitures terrasses	LOT04-1.9-R-Balcons_Releve	Pare-vapeur en enduit d'imprégnation à froid - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	29395	134	m²	30	2,2	0,0
243	Déclaration collective	4.2 Toitures en pente	Charpente	Charpente industrielle en bois fabriquée en France	27248	7	m³	100	-232,1	-0,2
34	Déclaration individuelle	4.2 Toitures en pente	Th32_GR32_ISOVER (0) - H8-0-Combles	Isoconfort 32 140mm	25644	190	m²	50	4,1	0,1

7.1 Bâtiment B : Détail des quantitatifs de l'ensemble des lots

N°	Type de fiche	Lot	Nom	Fiche	N° Fiche	Quantité	Unité	Durée de vie (an)	Impact CO2 dyn. kgCO2/unité (50ans)	Impact CO2 total dyn. kgCO2/m²Sref (50ans)
35	Déclaration individuelle	4.2 Toitures en pente	Th32_GR32_ISOVER (1) - H8-0-Combles	Isoconfort 32 140mm	25644	190	m²	50	4,1	0,1
36	DED	4.2 Toitures en pente	Comble - Membrane etanchéité (2) - H8-0-Combles	Écran de sous-toiture isolant [R=1m².K/W] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31399	190	m²	50	15,1	0,4
244	DED	4.3 Éléments techniques de toiture	LOT04-3.3-R-Peigne de ventilation	Grille extérieure de ventilation de type pare-pluie en alminium 200x200 - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31727	22	unité	17	34,3	0,1
149	DED	4.3 Éléments techniques de toiture	LOT04-3.1-R-Sortie en toiture (conduits) et autres petits elements	Sortie de toit ronde en inox (h : 0,8m ; diamètre int 0,23 m) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31499	50	unité	20	608,3	3,9
150	DED	4.3 Éléments techniques de toiture	LOT04-3.2-R-Lanterneaux _ desemfumage	Lanterneau - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28919	10	m²	30	817,4	1,1
151	DED	4.3 Éléments techniques de toiture	LOT04-3.4-R-Bande de solin et_ou couvertine	Solins et bandes de rives en zinc [largeur 100mm ; ép. 0,65mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31521	981	ml	20	19,9	2,5
24	Déclaration individuelle	5.1 Cloisons et portes intérieures	Laine de roche (2) - V0.0_Cloison fine_ACV	Placopan® 50 50mm	9191	4 085	m²	50	4,1	2,2
27	DED	5.1 Cloisons et portes intérieures	Plâtre gypse (0) - V0.1_Cloison Gaine LC	Gaine Technique Logement (GTL) [L = 2,6 m] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	6427	1 314	unité	20	83,4	14,2
30	DED	5.1 Cloisons et portes intérieures	Laine de roche (1) - V0.4_Porte de placard	Porte de placard coulissante en bois [ép. 10mm] [Gestion durable] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	29397	591	m²	15	8,2	0,6
31	Déclaration collective	5.1 Cloisons et portes intérieures	Plâtre gypse (0) - V0.2_Cloison Gaine palière	Trappe de visite bois, trappe d'accès aux combles bois et bloc-gaine ou façade de gaine technique bois (avec huisserie métallique)	32964	304	m²	30	220,2	8,6
71	Déclaration individuelle	5.1 Cloisons et portes intérieures	Laine de roche (2) - V0.0_Cloison fine_ACV_SDB	Placopan® 50 50mm	9191	1 616	m²	50	4,1	0,9
88	Déclaration individuelle	5.1 Cloisons et portes intérieures	ACV_Porte palière	MALERBA - Bloc-porte bois palier sur huisserie métallique	33886	335	m²	30	118,5	5,1
153	Déclaration collective	5.1 Cloisons et portes intérieures	LOT05-1.1-M-Porte SAS (Vitrée)	Porte vitrée type hall acier	12995	20	m²	30	180,8	0,5
154	Déclaration individuelle	5.1 Cloisons et portes intérieures	LOT05-1.2-M-Porte Locaux techniques (Métal)	Bloc-Porte de cave et de service acier sur huisserie métallique	29566	105	m²	30	133,2	1,8
155	Déclaration collective	5.1 Cloisons et portes intérieures	LOT05-1.5-M-Portes parties communes (bois + huisserie métallique)	Bloc-porte bois de communication (avec huisserie metallique)	29143	75	m²	30	51,2	0,5
156	DED	5.1 Cloisons et portes intérieures	LOT05-2.3-R-Cloison autre (préciser)	Cloisonnement en plaque de plâtre [ép. entre 18 et 25 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28799	598	m²	50	19,6	1,5
164	Déclaration collective	5.1 Cloisons et portes intérieures	LOT05-4.4-R-Trappe de visite (bois)	Trappe de visite bois, trappe d'accès aux combles bois et bloc-gaine ou façade de gaine technique bois (avec huisserie bois)	32962	60	m²	30	158,2	1,2
89	Déclaration individuelle	5.1 Cloisons et portes intérieures	ACV_Porte de distribution	MALERBA - Bloc-porte bois de communication sur huisserie métallique	33889	1 035	m²	30	43,1	5,8
3	Déclaration individuelle	5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes	Th30_Doublissimo (2) - V1. Mur Façade	Doublissimo® Performance 4.10 13+120	26313	3 014	m²	50	9,6	3,7
13	Déclaration individuelle	5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes	Th30_Doublissimo (1) - V3-4. MurAsc-Gaine	Doublissimo Performance 2.55 93mm	26279	693	m²	50	6,5	0,6
19	Déclaration individuelle	5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes	Th30_Doublissimo (3) - V2. Mur LNC	Doublissimo Performance 2.55 93mm	26279	218	m²	50	6,5	0,2
46	Déclaration individuelle	5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes	Th22_TMS 80mm (1) - H3-RDC-PLC bas ss sol	Panneau d'isolation en mousse rigide de polyuréthane TMS dB® 80 mm d'épaisseur, R= 3,7 m².K/W (hors accessoires de pose)	31037	1 365	m²	50	10,0	1,8
48	Déclaration individuelle	5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes	Th35_ Fibra ULTRA FM (0) - H3-1-R+-PLC bas sur LNC&Ext_PVC	Panneau d'isolation de laine de bois complexé avec un panneau de PSE : FIBROTHERM ULTRA EM® 160 mm d'épaisseur, R = 4,65 m².K/W (hors accessoires de pose)	25663	502	m²	50	11,2	0,7
37	Déclaration individuelle	5.3 Plafonds suspendus	Plâtre courant_PLD (3) - H8-0-Combles	Plafond Longue Portée Stil Prim® Tech avec Fourrure Stil® F530 et Placoplatre® BA 13	26490	190	m²	50	7,8	0,2
158	DED	5.3 Plafonds suspendus	LOT05-3.1-R-Soffite	Plafond suspendu en plaque de plâtre [ép. 6,5mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28632	80	m²	50	3,7	0,0
159	DED	5.3 Plafonds suspendus	LOT05-3.2-R-Faux plafond	Plafond suspendu en plaque de plâtre [ép. 6,5mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28632	1 452	m²	50	3,7	0,7
163	DED	5.5 Menuiseries, Métalleries et Quincailleries	LOT05-4.3-R-Main courante (Escalier)	Main courante d'escaliers en acier [diam = 45mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31482	334	ml	50	13,0	0,6
165	DED	5.5 Menuiseries, Métalleries et Quincailleries	LOT05-4.6-R-BAL	Boite aux lettres collective [1 Boite] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28117	132	unité	12	245,3	4,2
1	Déclaration collective	6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur	Enduit extérieur (0) - V1. Mur Façade	Mortier d'enduit minéral	32984	3 014	m²	50	5,5	2,2
168	DED	6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur	LOT06-1.2-R-Réagréage sous peinture	Mortiers de ragréage muraux - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31473	2 110	m²	30	4,6	1,3
169	DED	6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur	LOT06-1.3-R-Peinture	Revêtement extérieur des façades en produits de peinture minéraux - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31584	1 197	m²	30	1,7	0,3
170	DED	6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur	LOT06-1.4-R-Plaquette de parement	Bardage en pierre naturelle [ep. 2 cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	29536	600	m²	100	41,5	3,2
90	Déclaration collective	6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	ACV_Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte pastel	Volet roulant PVC motorisé	26745	1 336	m²	30	143,9	24,9
87	Déclaration collective	6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	1.3_MEX_Bois	Fenêtres et portes-fenêtres PVC, teintes claires (L> 0,82), avec vitrage d'épaisseur de verre cumulée inférieure ou égale à 12 mm	33629	1 336	m²	30	95,6	16,5
172	DED	6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	LOT06-3.6-P-Appui de baie	Appui de baie et fenêtre en béton prêt à l'emploi [profondeur : 350 mm] [A4 = 0 km] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31746	650	ml	50	31,7	2,7
173	Déclaration collective	6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	LOT06-3.7-M-Porte de Parking	Porte basculante de garage en acier motorisée	27023	12	m²	30	206,3	0,3
174	Déclaration collective	6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires	LOT06-3.8-M-Porte de hall	Porte vitrée type hall acier	12995	25	m²	30	180,8	0,6
175	DED	6.3 Habillage et ossature	LOT06-3.9-M-Pare vue vitré _	Pare-vue vitré en cadre aluminium - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	30373	155	m²	30	141,5	2,8
177	Déclaration collective	6.3 Habillage et ossature	LOT06-4.1-R-Gardes corps Tubes	Garde-corps acier remplissage verre	10889	1 042	m	50	66,4	8,9
178	Déclaration collective	6.3 Habillage et ossature	LOT06-4.2-R-Gardes corps vitré	Garde-corps acier remplissage tôles	9076	809	m	50	70,4	7,4
179	DED	6.3 Habillage et ossature	LOT06-4.4-R-Couvertine	Couvertine en aluminium laqué pour acrotère - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	29377	860	ml	50	24,9	2,8
40	Déclaration collective	7.1 Revêtement des sols	Chape ciment (0) - Plancher inter courant_PVC	Chape d'épaisseur 0.05 m, à base de ciment	12450	7 074	m²	50	13,3	12,2
41	DED	7.1 Revêtement des sols	Sous-couche laine (1) - Plancher inter courant_PVC	Sous-couche acoustique en fibres de verre [ép 3 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31480	7 074	m²	50	2,7	2,5
47	Déclaration collective	7.1 Revêtement des sols	Chape ciment (2) - H3-RDC-PLC bas ss sol	Chape d'épaisseur 0.05 m, à base de ciment	12450	1 365	m²	50	13,3	2,4
50	DED	7.1 Revêtement des sols	Sous-couche laine (2) - H3-1-R+-PLC bas sur LNC&Ext_PVC	Sous-couche acoustique en fibres de verre [ép 3 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31480	502	m²	50	2,7	0,2
51	Déclaration collective	7.1 Revêtement des sols	Chape ciment (3) - H3-1-R+-PLC bas sur LNC&Ext_PVC	Chape d'épaisseur 0.05 m, à base de ciment	12450	502	m²	50	13,3	0,9
82	Déclaration individuelle	7.1 Revêtement des sols	Commun - Revetement sol - R+ - Moquette	COLOR SCALE – GREY MATTERS, moquettes touffetées en dalles/lames	29975	436	m²	10	33,8	1,9
83	Déclaration collective	7.1 Revêtement des sols	LC - Revetement sol PVC	Parquet contrecollé, toutes essences (hors essences exotiques)	30458	7 751	m²	50	2,8	2,8
84	Déclaration individuelle	7.1 Revêtement des sols	SDB - Revetement sol	Revêtement céramique émaillé de groupe BIII d'épaisseur moyenne 9,4 mm	29404	768	m²	50	19,6	1,9
85	DED	7.1 Revêtement des sols	Commun - Revetement sol - RDC	Revêtement de sol dur en céramique [ép. entre 7 et 10 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	29171	159	m²	50	44,8	0,9
181	DED	7.1 Revêtement des sols	LOT07-2.1-P-Sol – Etanchétié	Film d'étanchéité en polyéthylène pour dalle - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31462	1 250	m²	60	1,0	0,2
182	Déclaration collective	7.1 Revêtement des sols	LOT07-2.2-P-Sol – Enduit de lissage et_ou Réagreage	Mortier pour sols – enduit de lissage et d'égalisation	32981	310	m²	50	2,1	0,1
183	Déclaration individuelle	7.1 Revêtement des sols	LOT07-2.6-M-Sol – Dont Commun – Revêtement carrelage (SAS et local commun)	Carreau de grès émaillé BIIa - Saloni	30803	145	m²	50	13,5	0,3
184	DED	7.1 Revêtement des sols	LOT07-2.8-M-Sol – Peinture	Peinture pour sol en phase aqueuse - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31575	450	m²	7	9,9	0,6
247	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Produit d'impression	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	-1 694	m²	30	1,1	-0,2
248	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture	Peintures mates en phase aqueuse	32715	-1 694	m²	10	5,4	-1,2
162	DED	7.2 Revêtement des murs et plafonds	LOT05-4.2-P-Plinthes carrelage	Plinthe en céramique [haut. 7cm et ép. 1,4cm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31698	1 835	m	30	7,0	1,7
86	DED	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Commun - R+ - Revetement muraux	Revêtement pour murs et plafonds en papier-peint - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	13263	1 695	m²	10	4,2	0,9
4	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (3) - V1. Mur Façade	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	3 014	m²	30	1,1	0,4
5	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - V1. Mur Façade	Peintures mates en phase aqueuse	32715	3 014	m²	10	5,4	2,1
10	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - H1. Terrasse inter	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	742	m²	30	1,1	0,1
11	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (5) - H1. Terrasse inter	Peintures mates en phase aqueuse	32715	742	m²	10	5,4	0,5
14	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (2) - V3-4. MurAsc-Gaine	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	693	m²	10	3,1	0,3
15	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (3) - V3-4. MurAsc-Gaine	Peintures mates en phase aqueuse	32715	693	m²	10	5,4	0,5
16	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (0) - V2. Mur LNC	Peintures mates en phase aqueuse	32715	218	m²	10	5,4	0,2
17	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (1) - V2. Mur LNC	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	218	m²	30	1,1	0,0
20	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - V2. Mur LNC	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	218	m²	10	3,1	0,1
21	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (5) - V2. Mur LNC	Peintures mates en phase aqueuse	32715	218	m²	10	5,4	0,2
22	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (0) - V0.0_Cloison fine_ACV	Peintures mates en phase aqueuse	32715	4 085	m²	10	5,4	2,9
23	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Plâtre gypse (1) - V0.0_Cloison fine_ACV	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	4 085	m²	30	1,1	0,6
25	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Plâtre gypse (3) - V0.0_Cloison fine_ACV	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	4 085	m²	30	1,1	0,6
26	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - V0.0_Cloison fine_ACV	Peintures mates en phase aqueuse	32715	4 085	m²	10	5,4	2,9
28	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (1) - V0.1_Cloison Gaine LC	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	1 314	m²	30	1,1	0,2

7.1 Bâtiment B : Détail des quantitatifs de l'ensemble des lots

N°	Type de fiche	Lot	Nom	Fiche	N° Fiche	Quantité	Unité	Durée de vie (an)	Impact CO2 dyn. kgCO2/unité (50ans)	Impact CO2 total dyn. kgCO2/m²Sref (50ans)
29	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (2) - V0.1_Cloison Gaine LC	Peintures mates en phase aqueuse	32715	1 314	m²	10	5,4	0,9
32	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (1) - V0.2_Cloison Gaine palière	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	304	m²	30	1,1	0,0
33	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (2) - V0.2_Cloison Gaine palière	Peintures mates en phase aqueuse	32715	304	m²	10	5,4	0,2
38	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - H8-0-Combles	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	190	m²	30	1,1	0,0
39	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (5) - H8-0-Combles	Peintures mates en phase aqueuse	32715	190	m²	10	5,4	0,1
43	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (3) - Plancher inter courant_PVC	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	7 074	m²	30	1,1	1,0
44	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - Plancher inter courant_PVC	Peintures mates en phase aqueuse	32715	7 074	m²	10	5,4	5,0
52	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (0) - V0.3_Refend beton_20	Peintures mates en phase aqueuse	32715	3 571	m²	10	5,4	2,5
53	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (1) - V0.3_Refend beton_20	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	3 571	m²	10	3,1	1,4
55	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (3) - V0.3_Refend beton_20	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	3 571	m²	10	3,1	1,4
56	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - V0.3_Refend beton_20	Peintures mates en phase aqueuse	32715	3 571	m²	10	5,4	2,5
61	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - H4-Terrasse inacc	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	679	m²	10	3,1	0,3
62	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (5) - H4-Terrasse inacc	Peintures mates en phase aqueuse	32715	679	m²	10	5,4	0,5
63	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (0) - V0.3_Refend beton JD	Peintures mates en phase aqueuse	32715	453	m²	10	5,4	0,3
64	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (1) - V0.3_Refend beton JD	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	453	m²	10	3,1	0,2
67	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (4) - V0.3_Refend beton JD	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	453	m²	10	3,1	0,2
68	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (5) - V0.3_Refend beton JD	Peintures mates en phase aqueuse	32715	453	m²	10	5,4	0,3
69	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (0) - V0.0_Cloison fine_ACV_SDB	Peintures mates en phase aqueuse	32715	1 616	m²	10	5,4	1,1
70	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Plâtre gypse (1) - V0.0_Cloison fine_ACV_SDB	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	1 616	m²	30	1,1	0,2
72	Déclaration individuelle	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Carrelage (3) - V0.0_Cloison fine_ACV_SDB	Revêtement céramique émaillé de groupe BIII d'épaisseur moyenne 9,4 mm	29404	1 616	m²	50	19,6	4,1
73	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (0) - V0.3_Refend beton_SDB	Peintures mates en phase aqueuse	32715	717	m²	10	5,4	0,5
74	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (1) - V0.3_Refend beton_SDB	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	717	m²	10	3,1	0,3
76	Déclaration individuelle	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Carrelage (3) - V0.3_Refend beton_SDB	Revêtement céramique émaillé de groupe BIII d'épaisseur moyenne 9,4 mm	29404	717	m²	50	19,6	1,8
77	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (0) - V0.3_Refend beton_JD_SDB	Peintures mates en phase aqueuse	32715	163	m²	10	5,4	0,1
78	Déclaration collective	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Peinture (1) - V0.3_Refend beton_JD_SDB	Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse	32716	163	m²	10	3,1	0,1
81	Déclaration individuelle	7.2 Revêtement des murs et plafonds	Carrelage (4) - V0.3_Refend beton_JD_SDB	Revêtement céramique émaillé de groupe BIII d'épaisseur moyenne 9,4 mm	29404	163	m²	50	19,6	0,4
161	DED	7.2 Revêtement des murs et plafonds	LOT05-4.1-P-Plinthes (bois si autre préciser)	Plinthe parquet stratifié [haut. 7cm et ép. 1cm] [Gestion durable] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28782	12 065	ml	30	1,3	2,1
166	DED	7.3 Eléments de décoration et revêtements des menuiseries	LOT05-4.7-R-Mirroir	Miroir [ép. = 4 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28261	6	m²	10	93,3	0,1
240	Déclaration collective	8.1 Equipements de production (chaud/froid) hors cogénération	LOT08-4.5.1-R-Génération – ECS Co – Ballon de Stockage	Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire collectif	16238	6	unité	22	26316,3	20,4
241	DED	8.1 Equipements de production (chaud/froid) hors cogénération	LOT08-4.5.4-R-Génération – ECS Co – Accessoires + Accessoirs bouclage	Registre motorisé/intelligent à débit variable (rectangulaire ou circulaire) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31898	500	unité	20	94,1	6,1
249	DED	8.1 Equipements de production (chaud/froid) hors cogénération	1 Ballon réchauffeur de boucle 500 L	Ballon tampon chauffage [V=1000L] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	30693	1	unité	25	1668,5	0,2
250	DED	8.1 Equipements de production (chaud/froid) hors cogénération	Circulateurs du côté des PAC et du côté des ballons ECS	Circulateur à eau [40W<P<185W] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31684	9	unité	10	943,6	1,1
236	Déclaration individuelle	8.1 Equipements de production (chaud/froid) hors cogénération	LOT08-4.2.3-R-PAC Co – PAC	HRC70 ZePAC	30796	12	unité	22	4800,3	7,2
237	DED	8.1 Equipements de production (chaud/froid) hors cogénération	LOT08-4.2.4-R-PAC Co – Armoire électrique	Armoire électrique métallique - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	32361	1	unité	20	2938,9	0,4
235	DED	8.1 Equipements de production (chaud/froid) hors cogénération	LOT08-4.2.1-R-PAC Co – Collecteur depart	Collecteur (=nourrice=répartiteur=clarinette) en laiton à 4 sorties - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31548	96	unité	25	13,5	0,2
238	DED	8.1 Equipements de production (chaud/froid) hors cogénération	LOT08-4.2.6-R-PAC Co – Accessoires Prod.	Compteur d'eau en composite - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31531	946	unité	15	19,6	2,4
194	Déclaration collective	8.3 Systèmes d'émission	LOT08-2.1-R-Chauffage – Radiateur	Radiateur Eau Chaude Statique 1000 W	22839	391	unité	50	109,1	5,5
195	Déclaration collective	8.3 Systèmes d'émission	LOT08-2.2-R-Chauffage – Sèche serviette	Radiateur Eau Chaude Sèche-Serviettes 600W	25891	131	unité	17	472,4	8,0
196	DED	8.3 Systèmes d'émission	LOT08-2.3-R-Chauffage – Robinets thermos	Robinet thermostatique à bulbe - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31395	394	unité	15	10,5	0,5
197	DED	8.3 Systèmes d'émission	LOT08-2.5-R-Chauffage – Thermostats	Thermostat (appareillage modulaire) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	29523	128	unité	10	196,7	3,3
186	DED	8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage	LOT08-1.1-R-Ventilation – EA	Entrée d'air - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31431	380	unité	17	2,9	0,1
190	DED	8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage	LOT08-1.5-R-Ventilation – Caisson d'exctration	Caisson de ventilation simple extraction pour logements collectifs [Débit = 1500 à 4500 m3/h] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	32055	5	unité	17	1399,9	0,9
191	DED	8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage	LOT08-1.6-R-Ventilation – Caisson de désemfumage	Caisson de désenfumage [débit=5000m3/h] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28672	2	unité	17	2574,4	0,7
192	DED	8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage	LOT08-1.7-R-Ventilation – Grilles de desenfumage	Grille et volet de désenfumage [surface libre =2dm²] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31824	24	unité	30	101,6	0,3
187	DED	8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage	LOT08-1.2-R-Ventilation – Bouches d'extraction	Bouche d'extraction - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31507	337	unité	17	6,5	0,3
210	DED	8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage	LOT08-7.1-R-Securité incendie – Colonnes seches	Conduit rigide spiralé en acier galvanisé [DN = 100 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	32063	128	ml	30	23,3	0,4
189	Déclaration collective	8.5 Réseaux et conduits	LOT08-1.4-R-Ventilation – Réseau (Acier Galva Circulaire DN_100 et _400)	Conduit métallique circulaire	8597	898	m	30	21,4	2,5
188	Déclaration collective	8.5 Réseaux et conduits	LOT08-1.3-R-Ventilation – Réseau (Acier Galva Circulaire DN100)	Conduit métallique circulaire	8597	974	m	30	21,4	2,7
199	DED	8.5 Réseaux et conduits	LOT08-3.5-R-Chauffage – Distribution Indiv – Tuyau PER diam 16	Tuyau PER gainé [diamètre extérieur = 16mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31916	6 489	ml	50	0,8	0,6
200	DED	8.5 Réseaux et conduits	LOT08-5.1.1-R-Gaz Co – Collecteur depart	Collecteur (=nourrice=répartiteur=clarinette) en laiton à 4 sorties - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31548	97	unité	25	13,5	0,2
202	DED	8.5 Réseaux et conduits	LOT08-5.4.1-Gaz Co – Canalisation PVC	Réseaux d'adduction d'eau en PVC [Diam 110mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28790	203	ml	50	20,7	0,5
203	DED	8.5 Réseaux et conduits	LOT08-5.4.2-R-Gaz Co – Accessoires réseau	Vanne d'équilibrage [DN 50] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31736	483	unité	25	44,3	2,8
205	DED	8.5 Réseaux et conduits	LOT08-5.6.1-R-Gaz Co – Canalisation chauffage Acier Dn20	Tube en acier noir pour usage en chauffage et climatisation [DN=32mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31931	552	m	50	19,1	1,4
208	Donnée environnementale conventionnelle	8.7 Fluides frigorigènes	LOT08-6.2-M-Elec – ECS – Ballons thermo (Fluides frigo)	Fluide frigorigène R134a - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	8524	0	kg	0	57307,2	
212	Déclaration collective	9.1 Eléments sanitaires et robinetterie	LOT09-1.1-R-Appareils sanitaires – Baignoires (préciser mat)	Baignoire en acrylique de dimensions 160 x 70cm à 180 x 80cm et ses pieds sans robinetterie	14205	85	unité	20	440,7	4,8
213	Déclaration collective	9.1 Eléments sanitaires et robinetterie	LOT09-1.2-R-Appareils sanitaires – Douche (préciser mat)	Receveur de douche en grès émaillé de dimension 80 x 80 à 90 x 90 cm sans les calages, avec la bonde	14202	73	unité	20	201,1	1,9
214	Déclaration collective	9.1 Eléments sanitaires et robinetterie	LOT09-1.3-R-Appareils sanitaires – Lavabo (préciser mat)	Lavabo en porcelaine de 50 à 70 cm et sa colonne, sans robinetterie ni vidage	14203	123	unité	20	161,8	2,6
215	DED	9.1 Eléments sanitaires et robinetterie	LOT09-1.4-R-Appareils sanitaires – Évier (préciser mat)	Evier en acier inoxydable [Long. 860 mm Larg. 500 mm Haut. 140 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	28731	128	unité	20	138,7	2,3
216	Déclaration collective	9.1 Eléments sanitaires et robinetterie	LOT09-1.5-R-Appareils sanitaires – WC	Pack WC (cuvette et réservoir) en porcelaine avec son mécanisme et son abattant	14204	145	unité	20	297,8	5,6
217	Déclaration collective	9.1 Eléments sanitaires et robinetterie	LOT09-1.6-R-Appareils sanitaires – Mitigeur (non électronique sinon reciser)	Produits de robinetterie sanitaire non électronique	27711	409	unité	12	55,0	2,9
207	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT08-5.6.3-R-Gaz Co – Canalisation calorifuge	Calorifuge en coquille de laine de roche [ép. 50 mm] pour une conduite de DN 100 mm. - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31509	641	ml	50	36,3	3,0
206	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT08-5.6.2-R-Gaz Co – Canalisation ECS	Réseaux d'adduction d'eau en polyéthylène [Diam. Ext. = 100 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31990	438	ml	50	9,5	0,5
219	Déclaration collective	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.1-R-Distribution – EF (préciser mat)	Canalisation d'adduction d'eau potable en PVC enterrée, diamètre 110 mm PN 16, hors creusement et comblement des tranchées	10629	832	m	100	8,8	1,0
220	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.2-R-Distribution – EF Calorifuge	Calorifuge en coquille de laine de roche [ép. 30 mm] pour une conduite de DN 25. - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31896	836	ml	50	10,3	1,1
221	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.3-R-Distribution Intérieure (EF_ECS) (préciser mat)	Réseaux d'adduction d'eau en polyéthylène [Diam. Ext. = 100 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31990	4 187	ml	50	9,5	5,1
222	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.4-R-Distribution Intérieure (EF_ECS) Calorifuge	Calorifuge en coquille de laine de roche [ép. 30 mm] pour une conduite de DN 25. - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31896	1 460	ml	50	10,3	1,9
223	Déclaration collective	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.5-R-Canalisation évacuation EU-EV-EP (préciser mat)	Canalisations PVC destinées à un réseau complet d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes incluant la collecte, la ventilation et l'évacuation	33815	2 663	m	100	2,8	1,0
224	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.6-R-Réducteur de pression	Réducteur de pression = Régulateur de pression = détendeur de pression pour réseau eau [DN 32mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31934	128	unité	20	98,4	1,6
225	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.7-R-Manomètre	Manomètre - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31576	128	unité	10	127,9	2,1
226	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.8-R-Compteur d'énergie	Compteur d'énergie thermique = compteur de calories - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	32136	128	unité	10	84,8	1,4
227	DED	9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement	LOT09-2.9-R-Distribution EFS_EU_EV – Accessoires	Compteur d'eau en composite - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT	31531	1 403	unité	15	19,6	3,6